

 SÅAB AB



INGEMAR CEHLIN

www.saab.se

 FORIA



FORIA LOGISTIK AB
LEC TRAFIK • AB • TULLHUS 102

SÅAB

Färg och mållagring Hvarvs Express Enkel Svandåing

2


www.saab.se

 Logistik från verk till läggare
Ur
Kvalitetssynpunkt



3

www.saab.se

 Att separation av asfaltmassan ej sker

Behålla temperaturen på asfaltmassan

Kontinuerlig framdrift av beläggningsarbetet kan ske

4

www.saab.se

Lastning

Transport

Lossning



Lastning


- Fritt från gammal massa och föroreningar
- Felaktig utförd utlastning kan orsaka separation av asfaltmassan
- Börja lasta nära ändstammarna
- Flera högar
- Jämn och tjock bädd
- Fyllnadsgraden vid lastat flak skall vara > 75% av flakets total volym

Transport

- Transporten skall vara väl planerad
- Väder, årstider och avstånd
- Bakåttippande lastväxlare, trailer
- Bottentömmande bil
- Rundbottnade isolerade flak
- Täckta flak
- Vid problem kontakta arbetsledning/läggarmaskinist

Lossning



- Samordning av bilar vid lossning
- Docka rätt med läggaren
- Tippa rätt och i tråget
- Samspelet mellan chaufför och läggarmaskinist



Personal

- Rätt klädsel för personalen
- Dagligen kontrollera utrustningen
- Skall ha utbildning i hela värdekedjan
- Lastinstruktioner inför varje läggning


10



Framåt

- Trailer 34-36 ton
- Materialficka vid läggare (shuttle buggy)
- Bättre planering av objekten
- Mobildatakommunikation

11



Tack för mig

12

